

受枠の施工スペースについて

2020年11月19日 管理番号：EJ1-201119 製品分類：免震エキスパンションジョイントカバー

第一機材株式会社

免震エキスパンション・ジョイントカバーを施工する場合、受枠の高さに加えてアンカーの固定スペースが必要になります。

弊社製品の場合、アンカーの固定スペースとして受枠の下に、固定側で約60mm以上。

変位側で約27mm以上のクリアランスを提案しています。(図中○印寸法)

躯体の状況によりアンカーの固定スペースを小さくしたい場合、アンカーの取付け位置や形状を変更する事で、固定側で約40mm。

変位側で約12mmまで対応可能ですが、施工に際して問題がないか十分に検討をお願いします。

